

|                                                              |                        |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Rakennuskohde<br>Putaan vilkkaat<br>Ketunkuja 10, Haukipudas | Sisältö<br>Huonekortti |  |
| Suunnittelija                                                | Työ nro                |  |
|                                                              | Päiväys 21.5.2025      |  |

|                    |               |                    |
|--------------------|---------------|--------------------|
| Tunnus: KUIVAUS 05 | Kuivatushuone | Lattian ala: 19 m2 |
|--------------------|---------------|--------------------|

| Pinta               | Materiaali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Väri                                   | Muuta                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lattia              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akryylibetoni (nostetaan seinälle)</li> <li>- vesieristys (mikäli tarvitaan akryylibetonin alle?)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | sovitaan erikseen                      | Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii ja toteuttaa                                                                             |
| Seinät              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kipsilevy GN13 / vaneri (kts. rak. suunnitelmat) <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosteussulku, vesieristys, ässätex</li> </ul> </li> <li>- maalaus kahteen kertaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Luja maali)</li> </ul> </li> <li>- vesipisteen taakse kuivatustilan ja siivouskomeron puolelle laatoitus 1,5 m korkeuteen</li> </ul> | sovitaan erikseen                      | Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Tilaaja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii<br>Tilaaja hankkii ja toteuttaa |
| Katto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paneeli 15x120 vähäoksainen kuusi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | valkolakkaus                           | Urakoitsija hankkii ja toteuttaa                                                                                                                 |
| Listat ja kynnykset | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akryylibetonin nosto seinälle 10 cm</li> <li>- Kattoon puulistat</li> <li>- Ikkuna- ja ovilistat</li> <li>- Kulmalistat ulkokulmiin 1 kpl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | valkolakkaus<br><br>metallinen/rosteri | Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii ja toteuttaa<br>Urakoitsija hankkii ja toteuttaa     |
| Silikonit           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kynnyksien massatiivistys</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Urakoitsija hankkii ja toteuttaa                                                                                                                 |
| Kalusteet           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuivausripustusjärjestelyt</li> <li>- Kuivatuslaite</li> <li>- Pesuallas/allasyksikkö 1000 x ~700 mm, jalallinen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | erillishintapyyntö<br>rosteri          | Tilaaja hankkii ja asentaa<br><br>Urakoitsija hankkii ja asentaa (HOX ero LVI-kalusteluetteloon)                                                 |
| Muuta               | Huone tehdään märkätilaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                  |